



PRADO

ISPANIŠKI GRŪDŲ BOKŠTAI „PRADO SILOS“

**AUKŠTA KOKYBĖ UŽ GERĄ KAINĄ IŠ
PATIKIMO TIEKĖJO UAB „INTER-SILO“**

Į standartinę komplektaciją įskaičiuota:

- Bokštas su gofruotais lakštais
- Lakštų cinko padengimas 600 g/m²
- Stogo apkrova iki 160 kg/m²
- Išorinės kopėčios, vidinės kopėčios, stogo laiptai su porankiais
- Durys 60 x 70 cm, aptarnavimo liukas viršuje, pakrovimo liukas
- Ventiliacinės angos, ventiliatorius
- Perforuoti lakštai kanalų uždengimui pamate
- Atrama ant bokšto sienos x 1 vnt.
- Pristatymas

Papildomai užsakoma įranga



Vertikali
iškrovimo įranga



Perforuotos
grindys

Standartinė komplektacija

Modelis	Aukštis m	Diametras m	Tūris m ³	Talpa t 0.76 t/m ³	Kaina Eur	Bokšto montavimas Eur	Vertika- li iškrovimo įranga „Sukup“, JAV Eur	Pilnai perforuotos grindys Eur	Pakrovimo įranga
FS18-11	10,86	5,46	230	175	13,600	4,000	7,500	4,400	Pagal projektą
FS18-15	14,22	5,46	300	230	16,500	5,300	7,500	4,500	Pagal projektą
FS21-15	14,48	6,37	420	320	18,500	6,000	7,600	5,600	Pagal projektą
FS27-14	14,17	8,18	660	500	22,500	7,700	7,900	8,300	Pagal projektą
FS30-14	14,43	9,09	825	625	24,500	8,100	8,200	9,600	Pagal projektą

Papildomai galima užsakyti

- Nurodytos kainos yra be PVM. Kainos galioja nuo 2019.12.01 iki kito kainoraščio sudarymo.
- Galima užsakyti montavimo priežiūrą, jei užsakovas montuoja pats.
- Pristatymo terminas iki 16 sav.
- Užsakant du ar daugiau bokštų, kainos mažėja.
- Statybos leidimas nereikalingas. Supaprastinto projekto kaina nuo 400 eurų+PVM, užsakovui pateikiant geologijos tyrimus.

- **Pilnai perforuotų grindų komplektą sudaro:** perforuotos grindys, atramos, pristatymas, montavimas.
- **Vertikalią iškrovimo įrangą sudaro:** horizontalus/vertikalus sraigtinis transporteris (H-5 m), šlavimo sraigtinis transporteris, 2 varikliai, 1 centrinė ir 2/3 šoninės išpylimo sklendės, jų atidarymo mechanizmas bokšto išorėje, pristatymas, montavimas. Našumas iki 30 t/val.
- **Į bokšto montavimo kainą įeina:** standartinės bokšto komplektacijos sumontavimas ant kliento įrengtų pamatų.
- Pakrovimo įranga skaičiuojama pagal kliento poreikį.
- Elektros darbai neįskaičiuoti bei gali būti pasiūlyti atskirai.